

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	163,153.92	1.3056	213,013.76	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			213,013.76	
	สรุปปรับลดราคาเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			213,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

***หมายเหตุ อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างจาก สนง.พาณิชย์ จ.ขอนแก่น เดือน พฤษภาคม 2564 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ราคา 29.43 บาท ต่อลิตร วันที่ 29 มิถุนายน 2564

ขนาดหรือพื้นที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตร.ม.

ประมาณราคา


(นายรัฐพงษ์ ภูเกิดพิมพ์)

นายช่างโยธา

ตรวจสอบ

(นายภัทร วงศ์ละคร)

ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

(นายประสิทธิ์ แผล่บ้อง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายประภัสชญ วรณศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประมาณราคา โครงการก่อสร้าง ฐานการนำที่ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 6 บ้านภูเงิน ตำบลภูเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประมาณงาน ก่อสร้างฐานการนำที่ดิน ระบบปิด จำนวน 1 จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต. กำหนด)
สถานที่ หมู่ที่ 6 บ้านภูเงิน ตำบลบ้านนาใจ ชัยสงค์ ถึงตำบลภูเหล็ก
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งบวงระบบน้ำประปา (กว้าง 0.60 ม. ลึก 0.60 ม.)	437.00	เมตร						
1	งานดินชุด ท่อไป	157.32	ลบ.ม.	-	-	61.00	9,596.52	9,596.52	
2	หินย่อย 3/4"- 1"	39.33	ลบ.ม.	992.54	39,036.60	120.00	4,719.60	43,756.20	รวมค่าขนส่ง
3	หินใหญ่ 3"- 6"	117.99	ลบ.ม.	671.04	79,176.01	120.00	14,158.80	93,334.81	รวมค่าขนส่ง
4	ค่าช่างไปเดิน	262.20	ตร.ม.	19.75	5,178.45	5.00	1,311.00	6,489.45	
	งานบ่อผันน้ำลงใต้ดิน (dila 1.00 ม. ลึก 1.20 ม.)	19.00	จุด						
5	งานดินชุด ท่อไป	17.898	ลบ.ม.	-	-	61.00	1,091.78	1,091.78	
6	หินย่อย 3/4"- 1"	2.237	ลบ.ม.	992.54	2,220.31	120.00	268.44	2,488.75	รวมค่าขนส่ง
7	หินใหญ่ 3"- 6"	15.660	ลบ.ม.	671.04	10,508.49	120.00	1,879.20	12,387.69	รวมค่าขนส่ง
8	ท่อระบายอากาศ pvc ขนาด dia 2"	19.00	ชุด	120.00	2,280.00	45.00	855.00	3,135.00	(พร้อมตามทาง)
9	ค่าช่างไปเดิน	19.00	ตร.ม.	19.75	375.25	5.00	95.00	470.25	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							163,153.92	

***หมายเหตุ อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างจาก ตาราง.พาณิชย์ จ.ขอนแก่น เดือน พฤษภาคม 2564 ราคามัมนัฒติชล B7 ราคา 29.43 บาท ต่อลิตร วันที่ 29 มิถุนายน 2564

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายฐิพงษ์ ภูเกิดพิมพ์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายประสิทธิ์ แด่ป้อง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....ตรวจตอบ

(นายภัทร วงละคร)

ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายประสิทธิ์ชาญ วรณศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล